

## HERZLICH WILLKOMMEN



Donnerstag, 23.11.2017

## TAG DER EISMEISTER

Minimalsanierung Eishockeyfeld Weyermannshaus

**Referent | Präsentator:** 

Nicola Kalbermatten, Projektingenieur





### AGENDA

- 1. Gesamtprojektleiter
- 2. Variantenstudium
- 3. Ausführungsprojekt
- 4. Anpassungsmassnahmen
- 5. Bauprogramm
- 6. Erkenntnisse



#### 1. GESAMTPROJEKTLEITUNG

- Auftrag der Stadt für ein 10-jähriges Provisorium um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten
- Variantenstudium Juli 2016
- Vorprojekt August 2016
- Bauprojekt November 2016
  - Kosten
  - Bauprogramm
  - Submission



- 4 Varianten
- Entscheidungskriterien
  - Baukosten
  - Bauzeit und Inbetriebnahme
  - Eisqualität
  - Risiken/Chancen



#### Variante 1

Neue Betonplatte auf bestehende Platte mit Randkollektor und Mittelzapfen als Fixpunkt

- + Baukosten
- + Bauzeit und Inbetriebnahme
- + Eisqualität gut





Abbildung 1 - Grundriss Variante 1




Variante 2

Neue Betonplatte auf bestehende Platte mit Querkollektor

- + Eisqualität (sehr) gut
- Baukosten
- Bauzeit zu lang







Variante 3

Neue Betonplatte auf bestehende Platte mit Längskollektor

- + Baukosten
- + Eisqualität (sehr) gut
- Bauzeit zu lang




Abbildung 4 - Grundriss Variante 3



Variante 4

Neue Betonplatte auf bestehende Platte mit Längskollektor

- + Eisqualität sehr gut
- + Chance zur Energieeinsparung
- Bauzeit zu lang
- Baukosten




Abbildung 6 - Grundriss Variante 4



#### 3. AUSFÜHRUNGSPROJEKT


- Variante 1 Neue Betonplatte auf bestehende Platte mit Randkollektor und Mittelzapfen als Fixpunkt
  - Neuer Kältekollektor
  - Neuer schlittschuhfähiger Belag (ca. 260 m²)
  - Neue Zeitnehmerloge und 2 neue Penaltyboxen
  - Neue Banden und Sicherheitseinrichtungen
  - 2 Neue Anzeigetafeln




#### 4. ANPASSUNGS-MASSNAHMEN

Mittelzapfen in alter Piste ausschneiden

Detail 3 1: 20
Mittelzapfen









#### 4. ANPASSUNGS-MASSNAHMEN

- Mittelzapfen in alter Piste ausschneiden
- Zufahrtsrampe für Eismaschine erstellen








#### 4. ANPASSUNGS-MASSNAHMEN

<u>A - A 1: 50</u>

Eisfeld bei Schneeloch

- Mittelzapfen in alter Piste ausschneiden
- Zufahrtsrampe für Eismaschine erstellen
- Schneegrube anheben auf neue Kote






Penaltybox

#### 4. ANPASSUNGS-MASSNAHMEN

- Mittelzapfen in alter Piste ausschneiden
- Zufahrtsrampe für Eismaschine erstellen
- Schneegrube anheben auf neue Kote
- Rückbau der Tribüne





#### 5. BAUPROGRAMM

- 12.03.2017 Saison-Ende
- 07.10.2017 Inbetriebnahme Eishockeyfeld
- 6.5 Monate Bauzeit
- Gute Koordination nötig, da zum Teil 5 Unternehmer zur gleichen Zeit arbeiten
- Fristen beachten



#### 5. BAUPROGRAMM

#### Minimalsanierung Eishockeyfeld, KEB Weyermannshaus - Bauprogramm

Translation of the state of the	Jahr 2017																													
	Monat	März	lärz			April			Mai			Ju	Juni				Juli			Au	August			September			O	Oktober		
	Woche	10	11	12	13	14 1	5 16	17	18	19 2	20 2	1 2	2 23	3 24	1 25	26	27	28 2	29 30	31	32	33 3	34 35	36	37	38 3	9 40	41		
																										$\perp$	$\perp$			
Saison-Ende	12.03.2017										$\perp$		$\perp$	$\perp$										Ш		$\perp$	$\perp$			
Gummimatten entfernen (Sportamt)	1 Woche																									$\perp$	$\perp$			
Pistenrand abtauen	1 Wochen																													
Demontage Bande /Sicherheit (Sportamt/Züko)	2 Wochen																													
Demontage Elektro (Tor, Torrichter, Zeitnehmerloge)	1 Tag																													
Demontage Strafbänke/Zeitnehmerloge	1 Tag																													
Abbruch Bereich Tribüne	1 Wochen																													
Abbruch Mittelzapfen	1Tag																													
Abbruch Bereich Rampe	1 Woche																													
Abbruch Kältetechnik Kollektorkanal	1 Woche																													
Abbruch bei Kollektorkanal	2 Wochen																													
Neubau Bereich Tribüne	3 Wochen																													
Piste: Lieferfristen Verrohrung	6 Wochen																										$\perp$			
Piste: Vorbereitung Werkstatt	3 Wochen																													
Piste: Bau	23 Wochen																										Re	eserve		
Bereich Schneeloch Gitter anheben	1 Woche																										$\perp$			
Aufstockung Kollektorkanal	2 Wochen																													
Abbruch Belag Seite Spielerbänke	1 Woche																													
Neue Abdichtung und Belag Seite Spielerbänke	2 Wochen																													
Neue Rampe erstellen	2 Wochen																													
Bandenmontage	2 Wochen																													
Zeitnehmerloge Montage	3 Tage																										$\perp$			
Penaltybox Montage	1 Tag																													
Anzeigetafel Montage	1 Woche																													
Sicherheitseinrichtungen	2 Wochen																													
Inbetriebnahme	07.10.2017																													



#### 6. ERKENNTNISSE

- Wichtig ist ein gut ausgearbeitetes Variantenstudium (Basis)
- Planung der Termine (Fristen beachten)
- Terminieren der Materialbestellungen
- Kosten-, Termin- und Qualitätskontrolle



# VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT